



一、报价唯一性

类型	栏目名称	编制和评审要求
符合性审查	报价唯一性	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。（格式见《投标（响应）文件格式》）

投标分项报价表（分包号：1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	储物衣柜二	东图	采用1.0mm优质冷轧钢板制作,宽600mm,深700mm,高1740mm。内分两层,上层高度980mm,内设一根直径19*1.2mm挂衣杆,柜门反面安装一面镜子,柜门焊接挂锁结构,挂锁扣钢板厚度≥3.0mm,柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺,增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝,使柜底与地面有10~20mm间隙,用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理,热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色,柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品,尽可能接近,衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作。	江苏常州	自合同签订之日起20日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	692只	995	688540
3	金属公寓床(2人位)	东图	1、金属公寓床(2人位)4050*900*2910mm,包括:床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。 2、金属公寓床(2人位)单床位的长度2000mm(单床屏+床挺),宽度为900mm,床铺面高度为1810mm,安全栏板长度≥1580mm,高度≥350mm。 3、床屏:立柱采用50*50*1.5mm钢管制作,每个床屏顶部焊接二根35*50*1.5mm连接钢管,中间三根Φ19*1.2mm的竖管,床屏底部离地450mm焊接一根25*50*1.5mm钢管加固横梁,床屏之间背部用螺丝连接一根25*50*1.5mm连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封,底部须有塑胶保护与地面隔开,防潮防锈。 4、床挺架:主梁30*30*1.5mm钢管与连接横梁25*25*1.5mm钢管(5根)焊接成整体床挺架,床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。 5、安全栏板:采用25*25*1.5mm钢管制作,与床挺架主梁焊接固定,焊接点不少于4面;与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大	江苏常州	自合同签订之日起20日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。	334套	1960	654640



		<p>高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离$\geq 250\text{mm}$。安装后的安全栏板与内缩共用床屏的缺口长度在$500\text{mm}\sim 600\text{mm}$之间，联体床安全栏板的共用缺口总长度在$500\text{mm}\sim 800\text{mm}$之间，高度$\geq 350\text{mm}$。</p> <p>6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用$25*40*1.2\text{mm}$钢管制作，横管采用$25*25*1.2\text{mm}$钢管制作，二连体安装一个公用扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用2.0mm防滑钢板折边制作，脚踏板宽度$\geq 100\text{mm}$，公用扶梯净宽度$\geq 500\text{mm}$。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。</p> <p>7、蚊帐支架：采用$20*20*1.5\text{mm}$钢管制作，为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面1100mm（6楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。</p> <p>8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度$\geq 80\text{mm}$，厚度$\geq 20\text{mm}$，每条木板间的缝隙$\leq 10\text{mm}$，铺板横档≥ 4根，规格为$30*40\text{mm}$硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。</p> <p>9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为浅绿色。</p>					
4	金属床 (单人位)	东 图	<p>1、金属床(单人位)$2050*900*2910\text{mm}$，包括：床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。</p> <p>2、金属床(单人位)单床位的长度2000mm(单床屏+床挺)，宽度为900mm，床铺面高度为1810mm，安全栏板长度$\geq 1400\text{mm}$，高度$\geq 350\text{mm}$。</p> <p>3、床屏：立柱采用$50*50*2.0\text{mm}$钢管制作，每个床屏顶部焊接二根$25*50*1.5\text{mm}$连接钢管，中间三根$\Phi 19*1.2\text{mm}$的竖管，床屏底部离地450mm焊接一根$25*50*1.5\text{mm}$钢管加固横梁，床屏之间背部用螺丝连接一根$25*50*1.5\text{mm}$连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封，顶部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。</p> <p>4、床挺架：主梁$30*50*1.5\text{mm}$钢管与连接横梁$25*25*1.5\text{mm}$钢管(5根)焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。</p> <p>5、安全栏板：采用$25*25*1.5\text{mm}$钢管制作，与床挺架主梁焊接固定，焊接点不少于4面；与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离$\geq 250\text{mm}$。安装后的安全栏板与床屏的缺口长度在$500\text{mm}\sim 600\text{mm}$之间，高度$\geq 350\text{mm}$。</p> <p>6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用$25*40*1.2\text{mm}$钢管制作，横管采用$25*25*1.2\text{mm}$钢</p>	江 苏 常 州	24 张	1360	32640



			管制作，安装一个扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架 350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用 2.0mm 防滑钢板折边制作，脚踏板宽度 \geq 100mm，扶梯净宽度 \geq 350mm。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 7、蚊帐支架：采用 20*20*1.5mm 钢管制作，为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面 1100mm（6 楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。 8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度 \geq 80mm，厚度 \geq 20mm，每条木板间的缝隙 \leq 10mm，铺板横档 \geq 4 根，规格为 30*40mm 硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合 HG/T 2006-2022 要求。颜色为浅绿色。				
5	宿舍保洁	东图	1、宿舍地面目视无纸屑杂物，干净无污迹， 2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。 3、宿舍家具设施等干净整洁，无污渍。 4、卫生间地面目视无纸屑杂物，干净无污迹；台面、砖墙目视无污迹，用纸巾擦拭 50 cm 后，纸巾无明显污染；台盆、蹲坑洁净无黄渍。 5、所有垃圾清运至校外。	江苏常州	167 间	60	10020
6	拆除移位调整改造搬运等工作	东图	1. 38-39 栋共计 173 间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除 692 只书柜，692 张写字桌（含书架），346 根加固连接杆，所有拆除物品搬运至 33 栋指定学生宿舍与生产制作的铁床和储物衣柜进行组合，并安装调试到位。 2. 拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。	江苏常州	1 项	193760	193760
投标总报价（人民币：元）							1579600

投标人：（加盖公章）常州市武进东方图书档案设备有限公司



备注：1. 投标报价采用总承包形式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。