

# 投标分项报价表

项目编号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0028

项目名称：龙潭湖核心示范园一体化泵站设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	卧式离心泵【BZ001一体化智能泵站:含长*宽*高:4000*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (ISW100-65-200A (n=2900r/min), 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、100m <sup>3</sup> /h 砂石+网式两级自动反冲洗过滤系统、远程控制、安装和调试。;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	苏扬润禾	卧式离心泵【BZ001一体化智能泵站:含长*宽*高:4000*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (ISW100-65-200A (n=2900r/min), 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、100m <sup>3</sup> /h 砂石+网式两级自动反冲洗过滤系统、远程控制、安装和调试。;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	卧式离心泵【BZ001一体化智能泵站:含长*宽*高:4000*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (ISW100-65-200A (n=2900r/min), 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、100m <sup>3</sup> /h 砂石+网式两级自动反冲洗过滤系统、远程控制、安装和调试。;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	1	套	166000	166000
2	离心式泵【BZ001一体化智能泵站:长*宽*高:2200*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (200HW-12, 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、远程控制、安装和调试。详见图纸;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	苏扬润禾	离心式泵【BZ001一体化智能泵站:长*宽*高:2200*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (200HW-12, 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、远程控制、安装和调试。详见图纸;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	离心式泵【BZ001一体化智能泵站:长*宽*高:2200*2200*2600mm 泵房、水泵机组 (200HW-12, 18.5kw)、管道系统 (含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、远程控制、安装和调试。详见图纸;流量、扬程、功率、附配件等详见设计文件要求, 按套计量;】	1	套	158000	158000
3	离心式泵【BZ002一体化智能泵站:含长*宽*高:3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11,	苏扬润禾	离心式泵【BZ002一体化智能泵站:含长*宽*高:3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11,	离心式泵【BZ002一体化智能泵站:含长*宽*高:3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11,	1	套	199000	199000



	30kw, 2台)、管道系统(含进出水无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、远程控制、安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、功率、附配件等 详见设计文件要求, 按套计量;】		30kw, 2台)、管道系统(含进出水 无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及 接头、压力表、真 空表等)、自动抽 真空系统、电气自 动化测控系统、红 外安防和视频监控 系统、远程控制、 安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、 功率、附配件等详 见设计文件要求, 按套计量;】	30kw, 2台)、管道系统(含进出水 无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及 接头、压力表、真 空表等)、自动抽 真空系统、电气自 动化测控系统、红 外安防和视频监控 系统、远程控制、 安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、 功率、附配件等详 见设计文件要求, 按套计量;】				
4	离心式泵【BZ003 一体化智能泵站: 含长*宽*高: 3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11, 30kw, 2台)、管道系统(含进出水 无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及 接头、压力表、真 空表等)、自动抽 真空系统、电气自 动化测控系统、红 外安防和视频监控 系统、远程控制、 安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、 功率、附配件等详 见设计文件要求, 按套计量;】	苏扬 润禾	离心式泵【BZ003 一体化智能泵站: 含长*宽*高: 3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11, 30kw, 2台)、管道系统(含进出水 无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及 接头、压力表、真 空表等)、自动抽 真空系统、电气自 动化测控系统、红 外安防和视频监控 系统、远程控制、 安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、 功率、附配件等详 见设计文件要求, 按套计量;】	离心式泵【BZ003 一体化智能泵站: 含长*宽*高: 3600*2600*2600mm 泵房、水泵机组 (250HW-11, 30kw, 2台)、管道系统(含进出水 无缝钢管及配件, 电动阀、止回阀及 接头、压力表、真 空表等)、自动抽 真空系统、电气自 动化测控系统、红 外安防和视频监控 系统、远程控制、 安装和调试。详见 图纸;流量、扬程、 功率、附配件等详 见设计文件要求, 按套计量;】	1	套	199000	199000
5	离心式泵【BZ004 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW150- 125-400B., 30kw, 2台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动 阀、止回阀及接 头、压力表、真空 表等)、自动抽真 空系统、电气自动 化测控系统、红外 安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】	苏扬 润禾	离心式泵【BZ004 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW150- 125-400B., 30kw, 2台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动 阀、止回阀及接 头、压力表、真空 表等)、自动抽真 空系统、电气自动 化测控系统、红外 安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】	离心式泵【BZ004 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW150- 125-400B., 30kw, 2台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动 阀、止回阀及接 头、压力表、真空 表等)、自动抽真 空系统、电气自动 化测控系统、红外 安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】	1	套	196000	196000
6	离心式泵【BZ005 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW200- 150-315A, 45kw, 2 台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动	苏扬 润禾	离心式泵【BZ005 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW200- 150-315A, 45kw, 2 台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动	离心式泵【BZ005 一体化智能泵站: 含 2.1*4.2m 泵房、 水泵机组 (ISW200- 150-315A, 45kw, 2 台)、管道系统 (含进出水无缝钢 管及配件, 电动	1	套	216000	216000



	阀、止回阀及接头、压力表、真空表等)、自动抽真空系统、电气自动化测控系统、红外安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】		阀、止回阀及接 头、压力表、真空 表等)、自动抽真 空系统、电气自动 化测控系统、红外 安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】	阀、止回阀及接 头、压力表、真空 表等)、自动抽真 空系统、电气自动 化测控系统、红外 安防和视频监控系 统、远程控制、安 装和调试。详见图 纸;详见设计文件要 求;】				
7	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 引水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S412-11 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=12m N=11kw) ) 水泵耦 合 HT200, DN150, 电气控制柜 KQK- YT-2*18.5 预留远 程接口, 安全格栅 GRP 格栅板 +SS304; 带气动弹 簧压花铝井盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计 文件要求;】	苏扬 润禾	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 引水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S412-11 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=12m N=11kw) ) 水泵耦 合 HT200, DN150, 电气控制柜 KQK- YT-2*18.5 预留远 程接口, 安全格栅 GRP 格栅板 +SS304; 带气动弹 簧压花铝井盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计 文件要求;】	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 引水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S412-11 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=12m N=11kw) ) 水泵耦 合 HT200, DN150, 电气控制柜 KQK- YT-2*18.5 预留远 程接口, 安全格栅 GRP 格栅板 +SS304; 带气动弹 簧压花铝井盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计 文件要求;】	1	套	165000	165000
8	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 活水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S411-15 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=15m N=15kw) 水泵耦合 HT200, DN150, 电气 控制柜 KQK-YT- 2*18.5 预留远程接 口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带 气动弹簧压花铝井 盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计	苏扬 润禾	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 活水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S411-15 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=15m N=15kw) 水泵耦合 HT200, DN150, 电气 控制柜 KQK-YT- 2*18.5 预留远程接 口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带 气动弹簧压花铝井 盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计	一体化泵站【龙潭 湖生态鱼池一体化 活水泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵 站筒体, 直径 2.5m; 配备 100WQ/S411-15 (Q=150m <sup>3</sup> /h H=15m N=15kw) 水泵耦合 HT200, DN150, 电气 控制柜 KQK-YT- 2*18.5 预留远程接 口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带 气动弹簧压花铝井 盖板; GRP 格栅板 +SS304; 铸铁+环氧 涂层闸阀 DN200PN10; 铸铁+ 环氧涂层止回阀 DN200PN10, 含压力 管道及液位传感器 及保护管, 具体参 数及配件详见设计	1	套	178000	178000



	文件要求;】		文件要求;】	文件要求;】				
9	一体化泵站【五龙生态鱼池一体化泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵站筒体, 直径 2.0m; 配备 80WQ/S405-4 泵 2 台 (一备一用 Q=50m <sup>3</sup> /h H=10m N=4kw) 水泵耦合 HT200, DN80, 电气控制柜 KQK-YT-2*4, 预留远程接口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带气动弹簧压花铝井盖板; GRP 格栅板+SS304; 铸铁+环氧涂层闸阀 DN100PN10; 铸铁+环氧涂层止回阀 DN100PN10, 含压力管道及液位传感器及保护管 grp, 具体参数及配件详见设计文件要求;】	苏扬润禾	一体化泵站【五龙生态鱼池一体化泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵站筒体, 直径 2.0m; 配备 80WQ/S405-4 泵 2 台 (一备一用 Q=50m <sup>3</sup> /h H=10m N=4kw) 水泵耦合 HT200, DN80, 电气控制柜 KQK-YT-2*4, 预留远程接口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带气动弹簧压花铝井盖板; GRP 格栅板+SS304; 铸铁+环氧涂层闸阀 DN100PN10; 铸铁+环氧涂层止回阀 DN100PN10, 含压力管道及液位传感器及保护管 grp, 具体参数及配件详见设计文件要求;】	一体化泵站【五龙生态鱼池一体化泵站 H=5.38m: 玻璃钢泵站筒体, 直径 2.0m; 配备 80WQ/S405-4 泵 2 台 (一备一用 Q=50m <sup>3</sup> /h H=10m N=4kw) 水泵耦合 HT200, DN80, 电气控制柜 KQK-YT-2*4, 预留远程接口, 安全格栅 GRP 格栅板+SS304; 带气动弹簧压花铝井盖板; GRP 格栅板+SS304; 铸铁+环氧涂层闸阀 DN100PN10; 铸铁+环氧涂层止回阀 DN100PN10, 含压力管道及液位传感器及保护管 grp, 具体参数及配件详见设计文件要求;】	1	套	143000	143000
.....								
合 计								1620000

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章) 安徽凯贝斯工程管理有限公司

日期: 2024 年 10 月 8 日

