

金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程 **工程**

标底

合同编号：2024001

总价（小写）： 1235617.65 (元)

（大写）： 壹佰贰拾叁万伍仟陆佰壹拾柒元陆角伍分 (元)

编制人员： _____

审查人员： _____

监督、监察人员： _____

编制时间： 2024-11-15

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程				1		1141490.07	
1.1	5001	水利建筑工程				1		1141490.07	
1.1.1	500103	土石方填筑工程				1		3640	
1.1.1.1	500103001	一般土方填筑				1		3640	
1.1.1.1.1	50010300101	一般土方填筑	种植土填筑		m3	100	36.4	3640	
1.1.2	500105	砌筑工程				1		26072.56	
1.1.2.1	500105009	拆除				1		26072.56	
1.1.2.1.1	50010500901	铣刨拆除老路沥青面层	铣刨拆除老路沥青面层;拆除物归堆;外运自行考虑;		m3	283.5	69.03	19570.01	
1.1.2.1.2	50010500902	拆除原排水沟、台阶等砼	拆除原排水沟、台阶等砼;拆除物归堆;外运自行考虑;		m3	85.65	75.92	6502.55	
1.1.3	500109	混凝土工程				1		726733.25	
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		199488.61	
1.1.3.1.1	50010900101	翻建排水沟	翻建排水沟, C20砼垫层及封底, C30砼预制边板, 含沟槽清理及回填, 做法及断面尺寸按设计图		m	660	101.12	66739.2	
1.1.3.1.2	50010900102	预制砼平石	预制砼平石, 20厚M10水泥砂浆, 150厚C20砼, 与沥青接触的侧面喷洒粘层油, 做法按设计图		m	1260	88.96	112089.6	
1.1.3.1.3	50010900103	C30砼格梗	C30砼格梗, 做法按设计图		m3	8.51	1068.13	9089.79	
1.1.3.1.4	50010900104	C30砼台阶	C30砼台阶(平台), 按水平投影面积计算, 做法按设计图		m2	84.7	136.6	11570.02	
1.1.3.2	500109007	沥青混凝土				1		527244.64	
1.1.3.2.1	50010900701	沥青混凝土	40厚AC-13沥青砼(SBS改性沥青), 做法按设计图		m2	2392	83.55	199851.6	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：2024001

第2页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1. 3.2. 2	5001090070 02	沥青混凝土	60厚AC-20沥青砼(SBS改性沥青), 做法按设计图		m ²	2392	118.05	282375.6	
1.1. 3.2. 3	5001090070 03	沥青混凝土	乳化沥青粘层油, 沥青用量0.3-0.6L/m ² , 做法按设计图		m ²	4784	3.36	16074.24	
1.1. 3.2. 4	5001090070 04	沥青混凝土	乳化沥青下封层, 做法按设计图		m ²	2392	12.1	28943.2	
1.1. 4	500114	其他建筑工程				1		385044.26	
1.1. 4.1	500114001	其他永久建筑工程				1		370644.26	
1.1. 4.1. 1	5001140010 01	翻耕坝面老草皮, 重铺混播草皮	做法按设计图纸要求, 翻耕、平整后重铺草皮; 矮生百慕大草皮满铺, 撒播黑麦草15g/m ² ; 养护期一年, 草皮的存活率达到95%以上;		m ²	15146	19.31	292469.26	
1.1. 4.1. 2	5001140010 02	安装铁丝网围栏	做法按设计图纸要求, 含基础等全部图示内容		m	500	144.75	72375	
1.1. 4.1. 3	5001140010 03	大坝布置白蚁药	做法按设计图纸要求, 含盖瓦、鸡爪草		份	200	15	3000	
1.1. 4.1. 4	5001140010 04	白蚁诱桩	做法按设计图纸要求, 50cm长、直径5cm		根	280	10	2800	
1.1. 4.2	500114002	其他临时建筑工程				1		14400	
1.1. 4.2. 1	5001140020 01	施工护栏	彩钢板围挡, 高度1.8米; 满足施工要求; 考虑摊销(周转摊销次数由投标单位自行综合考虑)以及移建满足分阶段施工要求(含横管、竖管、支撑及基础等所有费用); 设置夜间警示灯、贴反光膜、覆盖假草皮等, 满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求		m	120	120	14400	
		合计						114149.07	

安全文明措施费分解表

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备					
1	现场临时用电防护					用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护					围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志					警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练					
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备					应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改					
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改					
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设					安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品					必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训					安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

