

金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程 工程

招标人工程量清单格式

合同编号：2024001

招 标 人： 常州市金坛区薛埠镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2024-11-15

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500103	土石方填筑工程				1		
1.1.1.1	500103001	一般土方填筑				1		
1.1.1.1.1	500103001001	一般土方填筑	种植土填筑		m3	100		
1.1.2	500105	砌筑工程				1		
1.1.2.1	500105009	拆除				1		
1.1.2.1.1	500105009001	铣刨拆除老路沥青面层	铣刨拆除老路沥青面层;拆除物归堆;外运自行考虑;		m3	283.5		
1.1.2.1.2	500105009002	拆除原排水沟、台阶等砼	拆除原排水沟、台阶等砼;拆除物归堆;外运自行考虑;		m3	85.65		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001	普通混凝土				1		
1.1.3.1.1	500109001001	翻建排水沟	翻建排水沟, C20砼垫层及封底, C30砼预制边板, 含沟槽清理及回填, 做法及断面尺寸按设计图		m	660		
1.1.3.1.2	500109001002	预制砼平石	预制砼平石, 20厚M10水泥砂浆, 150厚C20砼, 与沥青接触的侧面喷洒粘层油, 做法按设计图		m	1260		
1.1.3.1.3	500109001003	C30砼格梗	C30砼格梗, 做法按设计图		m3	8.51		
1.1.3.1.4	500109001004	C30砼台阶	C30砼台阶(平台), 按水平投影面积计算, 做法按设计图		m2	84.7		
1.1.3.2	500109007	沥青混凝土				1		
1.1.3.2.1	500109007001	沥青混凝土	40厚AC-13沥青砼(SBS改性沥青), 做法按设计图		m2	2392		
1.1.3.2.2	500109007002	沥青混凝土	60厚AC-20沥青砼(SBS改性沥青), 做法按设计图		m2	2392		
1.1.3.2.3	500109007003	沥青混凝土	乳化沥青粘层油, 沥青用量0.3-0.6L/m2, 做法按设计图		m2	4784		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2024001

第2页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.4	500109007004	沥青混凝土	乳化沥青下封层，做法按设计图		m ²	2392		
1.1.4	500114	其他建筑工程				1		
1.1.4.1	500114001	其他永久建筑工程				1		
1.1.4.1.1	500114001001	翻耕坝面老草皮，重铺混播草皮	做法按设计图纸要求，翻耕、平整后重铺草皮；矮生百慕大草皮满铺，撒播黑麦草15g/m ² ；养护期一年，草皮的存活率达到95%以上；		m ²	15146		
1.1.4.1.2	500114001002	安装铁丝网围栏	做法按设计图纸要求，含基础等全部图示内容		m	500		
1.1.4.1.3	500114001003	大坝布置白蚁药	做法按设计图纸要求，含盖瓦、鸡爪草		份	200		
1.1.4.1.4	500114001004	白蚁诱桩	做法按设计图纸要求，50cm长、直径5cm		根	280		
1.1.4.2	500114002	其他临时建筑工程				1		
1.1.4.2.1	500114002001	施工护栏	彩钢板围挡，高度1.8米；满足施工要求；考虑摊销（周转摊销次数由投标单位自行综合考虑）以及移建满足分阶段施工要求（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）；设置夜间警示灯、贴反光膜、覆盖假草皮等，满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求		m	120		

安全文明措施费分解表

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	元				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	元				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	元				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	元				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	元				
7	防雷、防台风、防地质灾害	元				
8	地下工程有害气体监测、通风	元				
9	临时安全防护	元				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	元				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	元				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	元				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	元				
2	事故隐患排查、评估和整改	元				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	元				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	元				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	元				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	元				
八	安全设施及特种设备检测检验	元				

安全文明施工费分解表

合同编号：2024001

第2页 共2页

工程名称：金坛区薛埠镇瓦沟水库维修养护工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境 的改善、运行和维护	元				
1	现场布置	元				现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	元				施工现场办公、生活区与作业区 分开设置，保持安全距离；设施 符合卫生和安全要求；文体卫生 设施配备
3	现场管理	元				场容场貌；工地地面硬化处理等 ；材料堆放；扬尘控制；垃圾清 运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相 关的内容	元				含廉政建设费用
	总计					