

张家坝水库大坝防渗应急工程

工程

招标人工程量清单格式

合同编号：2024001

招 标 人： 常州市金坛区薛埠镇人民政府 (单位盖章)

法定代表人
(或委托代理人)： (签字并盖章)

中介机构法定代表人
(或委托代理人)： (签字并盖章)

造价工程师及注册证号： (签字并盖执业专用章)

编 制 时 间： 2024-12-27

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：张家坝水库大坝防渗应急工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101003001	溢洪道疏浚土方开挖	溢洪道疏浚土方开挖，断面如图，余土弃运，运距自行考虑，做法按设计图		m3	527.5		
1.1.2	500108	基础防渗和地基加固工程				1		
1.1.2.1	500108002001	高压旋喷桩防渗墙	高压旋喷桩防渗墙，单排旋喷桩柱列式套接，桩径0.6m，孔距0.5m，防渗墙顶部高程31.1m，墙底高程23.0m（涵洞处防渗墙底高度按实际高度），双管法施工，含粘性土填槽，做法按设计图		m	230		
1.1.2.2	500108009001	150厚二灰碎石	150厚二灰碎石，坝顶修复处，宽1m，做法按设计图		m2	230		
1.1.2.3	500108009002	20厚瓜子片通铺	20厚瓜子片通铺，坝顶修复处，做法按设计图		m2	1365		
1.1.3	500109	混凝土工程				1		
1.1.3.1	500109001001	C30砼压顶	C30砼压顶，原导渗沟压顶处清理维修，重浇压顶400*100，含拆除费、模板、养生等全部内容，做法按设计图		m3	25.6		
1.1.3.2	500109001002	C30砼护底	C30砼护底，原导渗沟护底处清理，重浇护底50-150厚，含拆除费、模板、养生等全部内容，做法按设计图		m3	12		
1.1.4	500114	其他建筑工程				1		

安全文明措施费分解表

合同编号：2024001

第1页 共2页

工程名称：张家坝水库大坝防渗应急工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
—	完善、改造和维护安全防护设施设备	元				
1	现场临时用电防护	元				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	元				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	元				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	元				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	元				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	元				
7	防雷、防台风、防地质灾害	元				
8	地下工程有害气体监测、通风	元				
9	临时安全防护	元				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	元				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	元				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	元				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	元				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	元				
1	重大危险源评估、监控与管理	元				
2	事故隐患排查、评估和整改	元				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	元				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	元				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	元				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	元				
八	安全设施及特种设备检测检验	元				

