


常州市新北区实验中学变压器设备采购及安装项目报价清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	含税单价	含税合价	供货品牌	备注
一	户内变新增设备							
1	配电变压器	SC(B)-1000/10 D, yn11 10±2*2.5%/0.4	台	1	193690	193690	江苏国鑫	
		Uk%=6						
		干式变压器罩壳（防护等级IP40），干式变与 低压屏之间母线连接部分及附件由低压柜制造厂提供。GB20052-2020中规定的2级能效及以上的配电变压器。尺寸：2100*1400*2200 轨距：820						
		能效变压器的相关技术参数要求						
2	高压开关柜	KYN28-12（进线柜）H1 H8 采用三相CT，微机保护含零序电流保护功	台	2	48628	97256	江苏能杰	
3	高压开关柜	KYN28-12（计量柜）H2 H7	台	2	34932.8	69865.6		
4	高压开关柜	KYN28-12（PT、避雷器）H5	台	1	45056	45056		
5	高压开关柜	KYN28-12（出线柜）H3 H6	台	2	47620	95240		
6	高压开关柜	KYN28-12（分段联络柜）H4	台	1	46186	46186		
7	低压配电屏	次总屏2L1	套	1	75810	75810		
8	低压配电屏	出线屏	台	4	44892.5	179570		
9	低压配电屏	转角柜	台	2	16930	33860		
10	无功自动补偿成套装置	补偿柜200kvar 共补：120kvar 分补：80kvar	台	2	18150	36300		
11	10kV电力电缆	2 YJV22-10kV-3*50mm	米	80	265	21200		江苏东超
12	电缆头	2 10kV 三相式 50mm	套	4	915	3660		
17	动力照明箱		只	1	1880	1880	江苏能杰	
18	加强塑料管	∅75 PVC管	米	20	15.5	310	中材管道	
19	热镀锌角钢	∠60*60*6 , 1=2.5m	根	3	110	330	江苏国强镀锌实业	
20	热镀锌扁钢	—6*50	米	250	18.5	4625		
21	微机线路保护装置	5A DC110V	套	4	60	240	保定华智	
22	微机配变保护装置	5A DC110V	套	1	300	300		
二	户内变设备拆除、迁移							
1	10kV高压开关柜	KYN28-12	台	3	350	1050	/	
2	10kV电力电缆	YJV22-10kV-3*50mm2	米	约50	1256	57800	/	



3	小直流电源装置	20Ah/110V	只	1	180	180	/	
4	负荷监控装置		只	1	220	220	/	
5	信号箱		只	1	650	650	/	
三	户内变设备改造							
1	低压配电屏	次总屏1L1（本期加装微断）	面	1	1850	1850	/	
2	低压配电屏	出线屏1L7（本期加装1只400A断路器）	面	1	1850	1850		
四	外场低压分支改造							
1	∅ 100增强管	∅ 100 MPP管	米	750	19.5	14625	常州祺润电力	
2	电缆井	1m*1m手孔井	只	3	2380	7140	海王星	
3	线缆	YJV3*120+1*70	m	200	588	117600	江苏东超	消防泵
4	线缆	YJV3*150+1*120	m	250	758	189500		相长楼空调
5	线缆	YJV3*70+1*50	m	100	345	34500		食堂二楼后厨
6	线缆	YJV3*50+1*25	m	150	235	35250		相长楼照明、
7	线缆	YJV3*25+1*16	m	100	128.8	12880		图书馆、食堂
8	防静电镀锌桥架	40*20*1.0（含固定等配件）	m	20	168.5	3370	东台华池电器	
9	低压双电源柜		台	6	2560	15360	江苏能杰	
10	甲级钢制防火门	2.1*2.7/0.9*2.7/1.5*2.7	m ²	15	1688	25320	河北宏昇门业	
11	设备钢架支座		项	1	6500	6500	江苏国强镀锌实业	
12	陶瓷静电地板		m ²	120	315	37800	常州茂远	
	项目设备采购合计					1464012.8		

企业名称（加盖公章）：江苏海王星建设工程有限公司
日期：2025年03月17日

