

3-1 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320411-CZWC-G2025-0002 项目名称: 常州市新北区龙虎塘中学变压器设备采购 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
1	变压器 TR1 (核心产品)	常中变	常州中变电气有限公司	1、型号: 10kV 变压器, SCB14-800kVA, 普通, 硅钢片, 干式。下进线, 带不锈钢外壳; 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	135000.00	135000.00
2	10KV 进线柜 HV1	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、KYN28-12; 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	53500.00	53500.00

3	10KV 计量柜 HV2	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、KYN28-12; 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	33000.00	33000.00
4	10KVPT 避雷器柜 HV3	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、KYN28-12; 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	34000.00	34000.00
5	10KV 出线柜 HV4	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、KYN28-12; 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	54000.00	54000.00
6	0.4kV 次总柜 LV1	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、型号: MNS, 基础型钢形式、规格: 槽钢 10#; 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	68000.00	68000.00

7	0.4kV 电容补偿柜 LV2	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、型号：MNS,基础型钢形式、规格：槽钢 10#；2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	37000.00	37000.00
8	0.4kV 出线柜 LV3	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、型号：MNS,基础型钢形式、规格：槽钢 10#；2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	37000.00	37000.00
9	0.4kV 出线柜 LV4	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、型号：MNS,基础型钢形式、规格：槽钢 10#；2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	37000.00	37000.00
10	小直流成套装置	兮索	上海兮索电力科技发展有限公司	1、小直流 20Ah/DC110V 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	15800.00	15800.00

11	信号箱	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、信号箱；2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	2800.00	2800.00
12	变电所照明	星丰, 凡可, 百能, 亿丰	吴江市星丰五金照明电器厂, 江门市凡可照明科技有限公司, 百能电气(广东)集团有限公司, 嵊州市亿丰电器有限公司	1、含荧光灯、应急灯、开关、照明箱、插座、高低位通风装置等2、包括安装、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	28700.00	28700.00
13	变压器至次总连接排	盛吉升	常州盛吉升电力设备有限公司	1、型号：3*TMY-80*8+TMY-80*6 2、配变至低压次总柜母排，含伸缩节等附件。包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	15000.00	15000.00

14	安全工器具	金米尚, 任盘雄, 江苏文迅	石家庄金米尚电力器具有限公司, 河北任电电气有限公司, 宁波盘雄贸易有限公司, 江苏文迅应急技术有限公司	1、安全工器具 2、内容: (工具棚、接地线、验电笔、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽、绝缘垫、规章制度、灭火器等)	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	6000.00	6000.00
15	一次模拟屏	旭辉	天宁区郑陆旭辉显示屏经营部	模拟图版, ABS 塑料, 铝合金框	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	台	8000.00	8000.00
16	接地系统、静电地板	江苏思蕊	江苏思蕊活动地板有限公司	含接地系统、静电地板(抬高不低于40cm, 整体面积按 11.5m*5.2m)等	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	33600.00	33600.00
17	变电所内部电缆	亿润	江苏亿润线缆有限公司	1、型号: ZR-KVVP2/22-8*2.5、ZR-VV22-2*4、YJV22 10kV 3*50、终端头等。2、工作内容: 包含电缆敷设、接线、电缆试验等工作	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	14000.00	14000.00

18	电缆迁移	亿润	江苏亿润线缆有限公司	3、工作内容: 原户内出线电缆迁至新建变电所, 包含电缆敷设、终端头、中间接头、电缆试验、开挖、排管等工作(电缆型号如下) 2、原有设备及管线拆除, 包括但不限于变压器、高压柜、低压柜、电线、电缆、配管等	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	65000.00	65000.00
18.1	电缆型号	亿润	江苏亿润线缆有限公司	YJV22 3*95+1*50	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	25	米	80.00	此 3 项总费用在电缆迁移中
18.2	电缆型号	亿润	江苏亿润线缆有限公司	YJV22 3*70+1*35	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	50	米	80.00	
18.3	电缆型号	亿润	江苏亿润线缆有限公司	YJV22 3*150+1*70	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	50	米	80.00	
19	发电机租赁	江苏明捷	江苏明捷电力有限公司	不低于 200KW 发电机租赁, 不低于 48 小时不间断供应柴油供电	详见设计图纸, 且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	40000.00	40000.00

20	钢制变电所	无品牌要求	无品牌要求	规格：11500*5200*4000mm，含防火门（1樘）、窗（4扇）及场地平整，平整后须整体浇筑不低于15cm的混凝土基础，墙体厚度不低于5CM。	详见设计图纸，且承诺满足招标文件及供电公司的要求	1	项	90900.00	90900.00
21	合计	捌拾万零捌仟叁佰元整						808300.00	

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.所有分项内涉及品牌的，应当列明品牌

投标人名称（加盖公章）：中天电

日期：2025年3月21日

