


5 投标分项报价表（实质性格式）


投标分项报价表

项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2025-0007 项目名称：洛阳中心小学配电间及校园线路改造项目 报价单位：人民币元


序号	项目名称	箱柜型号	单位	数量	单价	合价	产品品牌
1	变压器 TR1 (核心产品)	1、10kV 变压器, S20-1600kVA, 普通, 硅钢片, 油浸式。下进线 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10# 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	178000.00	178000.00	江苏国鑫电气科技有限公司
2	10KV 进线柜 HV1	1、KYN28-12 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10# 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	58272.86	58272.86	江苏洛凯
3	10kV 计量柜 HV2	1、KYN28-12 2、基础型钢形式、规格: 槽钢 10# 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	29121.53	29121.53	江苏洛凯



4	10kVPT 避雷器柜 HV3	1、KYN28-12 2、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	35654.96	35654.96	江苏洛凯
5	0.4kV 次总柜 LV1	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	104737.48	104737.48	江苏洛凯
6	0.4kV 柴发柜 LV2	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	51134.85	51134.85	江苏洛凯
7	0.4kV 电容补偿柜 LV3~4	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	2	44573.44	89146.88	江苏洛凯
8	0.4kV 出线柜 LV5	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	50552.13	50552.13	江苏洛凯



		计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。					
9	0.4kV 出线柜 LV6	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	71099.63	71099.63	江苏洛凯
10	0.4kV 出线柜 LV7~8	1、基础型钢形式、规格：槽钢 10# 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、槽钢安装、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	2	37682.58	75365.15	江苏洛凯
11	信号箱	1、信号箱 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	9175.38	9175.38	江苏洛凯
12	小直流成套装置	1、小直流 20Ah/DC110V 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	9483.13	9483.13	上海兮索
13	智能运维系统	1、含通讯屏、网关、摄像头等 2、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系	项	1	31406.40	31406.40	江苏洛凯



		统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。					
14	变压器至次总连接排	1、TMY-120*10 2、配变至低压次总柜母排，含伸缩节等附件 3、包括开箱、检查、安装、补漆、查校线、接线、接地、含安装螺栓、接线端子、防火封堵、系统调试等一切满足设计、供电局要求及验收规范的所有工作内容。	台	1	66944.64	66944.64	江苏洛凯
15	安全工器具	1、安全工器具 2、内容：（工具橱、接地线、验电笔、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽、绝缘垫、规章制度等）	台	1	7000.00	7000.00	江苏洛凯
16	一次模拟屏	1、模拟图版, ABS 塑料, 铝合金框	台	1	6500.00	6500.00	江苏洛凯
17	静电地板、砸墙防火门	含接地系统、静电地板及防火门一扇、砸墙、清理垃圾	项	1	37375.00	37375.00	江苏洛凯
18	变电所内部电缆	1、YJV（10kV 电力电缆及变电所控制电缆） 2、工作内容：包含电缆敷设、电缆试验等工作	项	1	14030.00	14030.00	江苏驰利
总计					大写：玖拾贰万伍仟元整 小写：925000.00		

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州旭日电力安装有限公司

日期：2025年03月28日

