

报价唯一性

(一) 投标分项报价表 (分包号: /)

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数										产地	单位	数量	单价	总价		
1	8 号教学楼有机房客梯（核心产品）	安川双菱	规格：载重1050kg、速度1.0m/s；型号：SPT-VVVF	技术说明										浙江省湖州市	台	2	185000.00 元	370000.00 元		
				电梯名称	编号	停靠站数、楼层、厅门	额定载重量（kg）	额定速度（m/s）	井道尺寸（宽×深）	轿厢尺寸（宽×深）	地坑深度（mm）	顶层高度（mm）	提升高度（m）						数量	备注
				8 号教学楼有机房客梯核心产品	DT1	6/6/6	1050	1.0	2620*2200	1600*1500	1600	4500	17.35						2	中分门开门宽900、轿厢净空高2400；
				8 号教学楼有机房客梯为核心产品																
				电梯配置表：																

					序号	名称	说明	备注					
					1	动力电源	380V、50HZ，±7%，三相电源						
					2	照明电源	220V，50HZ，±10%，单相电源						
					3	拖动方式	变频驱动						
					4	曳引机	永磁同步无齿轮	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
					5	变频器	原厂原品牌	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
					6	门机系统	变压变频(VVVF)调速驱动门机门区保护采用光幕保护	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
					7	控制系统	双 32 位电脑全集选控制	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见					

						实质性条款响应)					
				8	电梯出入口						
				8.1	厅门	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢					
				8.2	门套	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢；					
				8.3	门厅呼梯 按钮	发纹不锈钢面板，标配按钮， 段码 LED 显示，具有层站服务 方向及位置指示					
				8.4	消防开关	在一层设置					
				9	电梯轿厢						
				9.1	轿厢壁和 前壁	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢					
				9.2	轿厢门	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢；					
				9.3	轿厢顶	按标准配置					
				9.4	操纵盘	按标准配置					
				9.6	轿厢地面	大理石地面					
				9.7	轿厢高度	2400mm					

				9.8	轿厢操纵箱面板	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹不锈钢；							
				10	误指令消除功能								
				11	配备视频电缆								
				12	带远程监视功能	配合接入学校指定监控系统							
				13	电梯空调	8 号、9 号教学楼和 1 号图书馆共 5 台电梯空调							
				14	8 号楼电梯联动方式	8 号楼电梯需要并联装置							
				15	电梯轿厢镜面	电梯后壁为镜面不锈钢							
				16	电梯扶手	电梯后壁安装残疾人扶手							
				17	操纵箱	电梯侧壁安装残疾人操纵箱							

				<table><tr><td>18</td><td>电梯机房门</td><td>采用防火门，共3个</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>缓冲器</td><td>液压式</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>反绳轮</td><td>金属反绳轮</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>悬挂装置</td><td>钢丝绳</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>电动车报警装置</td><td>电动车进入轿厢后报警、不关门</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>开门方式</td><td>中分式</td><td></td></tr></table>	18	电梯机房门	采用防火门，共3个		19	缓冲器	液压式		20	反绳轮	金属反绳轮		21	悬挂装置	钢丝绳		22	电动车报警装置	电动车进入轿厢后报警、不关门		23	开门方式	中分式						
18	电梯机房门	采用防火门，共3个																															
19	缓冲器	液压式																															
20	反绳轮	金属反绳轮																															
21	悬挂装置	钢丝绳																															
22	电动车报警装置	电动车进入轿厢后报警、不关门																															
23	开门方式	中分式																															
				(1) 电梯井道口牛腿，由我公司负责制作安装。电梯安装如需钢梁等设施，由我公司自行解决。上述所需材料、人工等费用均含在投标报价中。 (2) 配置监控和电话随行电缆，随行电缆由轿厢接到本台电梯机房控制柜。 (3) 配置一台五方通话交换总机(总线制)。轿厢带随行视频电缆，随行视频电缆与五方通话总线都由轿厢接到本台电梯机房控制柜(需与本单位五方通话相符，所需费用含在投标报价中)。 3. 验收标准 新电梯设备必须符合检规电梯质量执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-2020)》和《电梯技术条件(GB10058-2023)》及《电梯安装验收规范(GB10060-2023)》《电梯监督检查和定期																													

				检验规则(TSGT7001-2023)》等相关国家规范与标准（若在合同履行过程中，执行规范与标准发生变化，则按最新的国家规范与标准执行）进行安装和验收。电梯安装、调试工作完成后，由采购单位负责组织校内验收，我公司按照采购单位要求，提供相应材料并无条件配合验收工作。本项目最终验收以江苏省特种设备安全监督检验研究院为准																																				
2	9 号教学楼有机房客梯	安川 三菱	规格：载重1050kg、速度1.0m/s；型号：SPT-VVVF	技术说明 <table><tr><th>电梯名称</th><th>编号</th><th>停靠站数、楼层、厅门</th><th>额定载重量（kg）</th><th>额定速度（m/s）</th><th>井道尺寸（宽×深）</th><th>轿厢尺寸（宽×深）</th><th>地坑深度（mm）</th><th>顶层高度（mm）</th><th>提升高度（m）</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td>9 号教学楼有机房客梯</td><td>DT3</td><td>5/5</td><td>1050</td><td>1.0</td><td>2650*2280</td><td>1600*1500</td><td>1500</td><td>5050</td><td>16.98</td><td>1</td><td>中分门开门宽900、轿厢净空高2400；</td></tr></table> 电梯配置表：								电梯名称	编号	停靠站数、楼层、厅门	额定载重量（kg）	额定速度（m/s）	井道尺寸（宽×深）	轿厢尺寸（宽×深）	地坑深度（mm）	顶层高度（mm）	提升高度（m）	数量	备注	9 号教学楼有机房客梯	DT3	5/5	1050	1.0	2650*2280	1600*1500	1500	5050	16.98	1	中分门开门宽900、轿厢净空高2400；	浙江省湖州市	台	1	170000.00 元	170000.00 元
电梯名称	编号	停靠站数、楼层、厅门	额定载重量（kg）	额定速度（m/s）	井道尺寸（宽×深）	轿厢尺寸（宽×深）	地坑深度（mm）	顶层高度（mm）	提升高度（m）	数量	备注																													
9 号教学楼有机房客梯	DT3	5/5	1050	1.0	2650*2280	1600*1500	1500	5050	16.98	1	中分门开门宽900、轿厢净空高2400；																													

				序号	名称	说明	备注					
				1	动力电源	380V、50HZ，±7%，三相电源						
				2	照明电源	220V，50HZ，±10%，单相电源						
				3	拖动方式	变频驱动						
				4	曳引机	永磁同步无齿轮	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
				5	变频器	原厂原品牌	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
				6	门机系统	变压变频(VVVF)调速驱动门机门区保护采用光幕保护	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见实质性条款响应)					
				7	控制系统	双 32 位电脑全集选控制	原厂原品牌；已提供国家认可的相关检测报告复印件并加盖供应商公章(详见					

						实质性条款响应)					
				8	电梯出入口						
				8.1	厅门	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢					
				8.2	门套	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢;					
				8.3	门厅呼梯 按钮	发纹不锈钢面板, 标配按钮, 段码 LED 显示, 具有层站服务 方向及位置指示					
				8.4	消防开关	在一层设置					
				9	电梯轿厢						
				9.1	轿厢壁和 前壁	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢					
				9.2	轿厢门	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹 不锈钢;					
				9.3	轿厢顶	按标准配置					
				9.4	操纵盘	按标准配置					
				9.6	轿厢地面	大理石地面					
				9.7	轿厢高度	2400mm					

				9.8	轿厢操纵箱面板	采用厚度 1.2 mm 的优质发纹不锈钢；							
				10	误指令消除功能								
				11	配备视频电缆								
				12	带远程监视功能	配合接入学校指定监控系统							
				13	电梯空调	8 号、9 号教学楼和 1 号图书馆共 5 台电梯空调							
				14	8 号楼电梯联动方式	8 号楼电梯需要并联装置							
				15	电梯轿厢镜面	电梯后壁为镜面不锈钢							
				16	电梯扶手	电梯后壁安装残疾人扶手							
				17	操纵箱	电梯侧壁安装残疾人操纵箱							

				<table><tr><td>18</td><td>电梯机房门</td><td>采用防火门，共3个</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>缓冲器</td><td>液压式</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>反绳轮</td><td>金属反绳轮</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>悬挂装置</td><td>钢丝绳</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>电动车报警装置</td><td>电动车进入轿厢后报警、不关门</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>开门方式</td><td>中分式</td><td></td></tr></table> (1) 电梯井道口牛腿，由我公司负责制作安装；电梯安装如需钢梁等设施，由我公司自行解决，上述所需材料、人工等费用均含在投标报价中。 (2) 配置监控和电话随行电缆，随行电缆由轿厢接到本台电梯机房控制柜。 (3) 配置一台五方通话交换总机(总线制)。轿厢带随行视频电缆，随行视频电缆与五方通话总线都由轿厢接到本台电梯机房控制柜(需与本单位五方通话相符，所需费用含在投标报价中)。 3. 验收标准 新电梯设备必须符合检规电梯质量执行《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2020）》和《电梯技术条件（GB10058-2023）》及	18	电梯机房门	采用防火门，共3个		19	缓冲器	液压式		20	反绳轮	金属反绳轮		21	悬挂装置	钢丝绳		22	电动车报警装置	电动车进入轿厢后报警、不关门		23	开门方式	中分式						
18	电梯机房门	采用防火门，共3个																															
19	缓冲器	液压式																															
20	反绳轮	金属反绳轮																															
21	悬挂装置	钢丝绳																															
22	电动车报警装置	电动车进入轿厢后报警、不关门																															
23	开门方式	中分式																															

				《电梯安装验收规范（GB10060-2023）》《电梯监督检验和定期检验规则(TSGT7001-2023)》等相关国家规范与标准（若在合同履行过程中，执行规范与标准发生变化，则按最新的国家规范与标准执行）进行安装和验收。电梯安装、调试工作完成后，由采购单位负责组织校内验收，我公司按照采购单位要求，提供相应材料并无条件配合验收工作。本项目最终验收以江苏省特种设备安全监督检验研究院为准					
投标总报价（人民币：元）									540000.00

交付期：（1）自合同生效之日起 70 个自然日内完成本项目的建设（包括但不限于：旧设备拆除和运输、新设备的安装调试及垃圾清运等工作）。（2）新设备送达施工现场后，须经我公司、采购单位双方共同现场验收、签字确认后，我公司才能进行设备安装。我公司在验货现场，向采购单位提供设备合格证书、原产地证明、使用手册等相关资料。（3）安装调试完成后 30 个自然日内，我公司组织完成江苏省特种设备安全监督检验研究院对新设备的验收工作。

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。